

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm ²	km.prz		
d.1	0905-01	0.357	ew. km.prz ew.	0.357	
				RAZEM	0.357
4	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych na słupie nr 8/3	szt.		
d.1	0906-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
d.1	0907-02	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000