

IR.271.2.2013

Dot. odpowiedzi na pytania wykonawców do SIWZ:

Informuję, że w dniu 28.03.2013 r. (czwartek) do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 4:**

- 1) Proszę o zamieszczenie załączników do oferty w formie edytowalnej – nie jest możliwe zamieszczenia się z opisami w niektórych tabelach drukowanych z plików PDF.
- 2) Proszę również o wyjaśnienia co Zamawiający ma na myśli w pkt. 13.6. "W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w szczególności wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia" – skoro Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego?

**Odpowiedź:**

- 1) Na stronie internetowej zamieszczamy załączniki do oferty w formie edytowalnej.
- 2) Zmianie ulega pkt 13.6. SIWZ. Nowe brzmienie punktu w załączeniu.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający może zamieścić przedmiar w formacie kst lub ath (czyli pliki norma) ewentualnie w formacie pdf ale jako plik wygenerowany z normy – można go wtedy wczytać do Normy. Pozycji kosztorysowych jest bardzo dużo więc zamieszczenie powyższych plików ułatwiło by każdemu wykonawcy wycenę zadania.

**Odpowiedź:**

Z powodu braku pełnych wersji, przedmiary w wersji edytowalnej nie zostaną zamieszczone.

**Pytanie nr 6:**

- 1) Czy inwestor dopuszcza zmianę studni z PE DN 1000 na studnie betonowe DN 1000 z betonu wodoszczelnego z montowaną uszczelką i kinetą?
- 2) Do jakich dróg (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) należą ulice: Mińska, Pod wzgórzem, Zachodnia, Słoneczna, Akacyjowa, Zacisze, Tartaczna, Cicha, Spacerowa, Ogrodowa, Strażacka, Wierzbowa, Siennica-Stara Wieś?
- 3) Czy pobierane będą opłaty za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli tak prosimy o podanie obowiązujących stawek?
- 4) Proszę o potwierdzenie, że odcinki kanalizacji sanitarnej za zadaniem 1: tj. S1.27-S1.36 dł. 252m, S1.60-S1.74 dł 265m, S1.80-S1.88 dł. 383m, S1.88-S1.99 dł 220m nie wchodzi w zakres inwestycji.

**Odpowiedź:**

- 1) Zgodnie z zapisami pkt. 18.4. Rozdziału I SIWZ oraz § 4 ust.6 Rozdziału VI SIWZ
- 2) ul. Mińska jest drogą wojewódzką, ul. Akacyjowa jest drogą powiatową, pozostałe - drogi gminne.
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Gmina Siennica określa Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r., dostępna pod linkiem [http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg\\_xi\\_67.2011.pdf](http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg_xi_67.2011.pdf)
- 4) Wymienione odcinki kanalizacji sanitarnej zostały już wykonane i nie wchodzi w zakres zadania.

Informuję, że w dniu 29.03.2013 r. (piątek) do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 7:**

- 1) Czy Zamawiający będzie brał opłaty za zajęcie pasa drogowego drg gminnych? Jeżeli tak prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej uchwały z podanymi wysokościami stawek za zajęcie pasa drogowego.
- 2) W celu poprawnej wyceny prosimy o udzielenie informacji czy inwestycja będzie obejmowała drogi powiatowe, wojewódzkie, krajowe? Jeżeli inwestycja będzie obejmowała w/w drogi to prosimy o udostępnienie decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie urządzeń wydanych przez organy do tego upoważnione.
- 3) Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa do wycięcia, jeżeli tak prosimy o informacje kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń z administracyjnych na wycinkę drzew, oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką?
- 4) W celu poprawnej wyceny prosimy o sprecyzowanie czy na terenie gminy Siennica istnieje już system monitoringu sieciowych przepompowni ścieków? Jeżeli tak to prosimy o informacje, jaki jest system oraz kto jest jego administratorem?
- 5) W celu poprawnej wyceny prosimy o sprecyzowanie czy system komunikacji przepompowni musi działać na dwa sposoby tj:
  - "jako wersja rozbudowana z pobieraniem danych, ich wizualizacją oraz zapisem w centralnym komputerze (wymagająca oprócz modemu GSM dla każdej pompowni również komputer z odpowiednim oprogramowaniem)
  - "jako wersja prostsza wykorzystująca wiadomości SMS do komunikacji (wymagająca modemów GSM dla każdej pompowni oraz telefonów komórkowych tej samej sieci dla służb eksploatacyjnych bądź serwisowych". W takim przypadku istnieje możliwość wykorzystania telefonów komórkowych w systemie pre-paid (bez abonamentu)" czy wystarczy tylko prostsza wersja?
- 6) Prosimy o wyjaśnienia n/w pozycji dotyczących przedmiaru "wodociąg w Siennicy ul. Mińska i inne"
  - w przedmiarach w poz. 92, 116, 264 i 286 znajdują się hydranty podziemne natomiast w projekcie jest mowa tylko o hydrantach nadziemnych. W celu poprawnej wyceny prosimy o odpowiedź jakie hydranty należy uwzględnić w w/w pozycjach.
  - w poz. 187-189 są wymienione kształtki PVC natomiast dział ten dotyczy rurociągu z PE. W celu poprawnej wyceny prosimy o odpowiedź jakie kształtki należy uwzględnić w w/w pozycjach.
  - w działach 3.2.3. i 3.3.4. Naprawa nawierzchni asfaltowych są identyczne obmiary w obu działach. Prosimy o wyjaśnienie, czy to nie jest pomyłka, jeżeli tak to prosimy o zweryfikowanie przedmiarów.
  - W celu poprawnej wyceny prosimy o sprecyzowanie w dziale 3.3.3. "Przejścia pod przeszkodami rurami 114\*6,4 – przecisk" czy należy wycenić wykop otwarty czy przewiert, ponieważ z działu nie wynika jednoznacznie jaki przecisk należy uwzględnić. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą przewiertu, jeżeli mamy uwzględnić wykonanie przewiertu.
- 7) Prosimy o wyjaśnienie n/w pozycji dotyczących przedmiaru "kanalizacja sanitarna w Siennicy ul. Słoneczna i inne":
  - w dziale 2.2. Roboty montażowe dotyczącego rurociągu tłoczego DN 80 znajdują się między innymi pozycje dotyczące kształtek, natomiast brak pozycji mówiącej o długości w/w rurociągu tłoczego. W celu poprawnej wyceny prosimy o uzupełnienie przedmiarów o brakujące pozycje dotyczące rurociągu tłoczego DN80
- 8) W przedmiarze Kanalizacja sanitarna w Siennicy ul. Mińska i inne" w n/w pojawiają się takie same obmiary:

po 1 i 2 obmiar 744,629m<sup>3</sup>  
poz 3 i 4 obmiar 39,191m<sup>3</sup>  
poz 5 i 6 obmiar 1491,017m<sup>3</sup>  
poz 7 i 8 obmiar 78,475m<sup>3</sup>  
poz 9 i 10 obmiar 583,20m<sup>3</sup>  
poz 11 i 12 obmiar 960,08m<sup>3</sup>  
poz 13 i 14 obmiar 50,531m<sup>3</sup>  
poz 16 i 17 obmiar 1433,309m<sup>3</sup>  
poz 20 i 21 obmiar 942,377m<sup>3</sup>  
poz 54 i 55 obmiar 193,401m<sup>3</sup>  
poz 56 i 57 obmiar 10,179m<sup>3</sup>  
poz 58 i 59 obmiar 275,225m<sup>3</sup>  
poz 60 i 61 obmiar 14,486m<sup>3</sup>  
poz 64 i 65 obmiar 165,465m<sup>3</sup>  
poz 66 i 67 obmiar 8,709m<sup>3</sup>  
poz 69 i 70 obmiar 275,225m<sup>3</sup>  
poz 73 i 74 obmiar 165,465m<sup>3</sup>  
poz 150 i 151 obmiar 338,067m<sup>3</sup>  
poz 152 i 153 obmiar 17,793m<sup>3</sup>  
poz 154 i 155 obmiar 1089,327m<sup>3</sup>  
poz 156 i 157 obmiar 57,6333m<sup>3</sup>  
poz 159 i 160 obmiar 1089,327m<sup>3</sup>

W celu poprawnej wyceny prosimy o wyjaśnienie, czy takie same obmiary nie są błędnie wpisane, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie poprawnych w/w pozycjach.

#### **Odpowiedź:**

- 1) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg których zarządcą jest Gmina Siennica określa Uchwała Nr XI/67/2011 Rady Gminy Siennica z dnia 17 listopada 2011r., dostępna pod linkiem [http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg\\_xi\\_67.2011.pdf](http://ugsiennica.bip.org.pl/pliki/ugsiennica/urg_xi_67.2011.pdf)
- 2) Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej zgodnie z decyzją lokalizacyjną udostępnionej na stronie internetowej.
- 3) Drzewa przeznaczone do wycięcia to dwa klony o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm od poziomu terenu – 100 oraz 110 cm, oraz topola o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm od poziomu terenu – 235 cm. Na wycięcie tych drzew została wydana stosowna decyzja. Koszt wycięcia drzew winien być skalkulowany w ofercie.
- 4) Na terenie gminy Siennica brak jest systemu monitoringu przepompowni ścieków.
- 5) Wystarczająca jest wersja wykorzystująca wiadomości SMS.
- 6) Wyjaśnienia dotyczące pozycji przedmiaru "wodociąg w Siennicy ul. Mińska i inne:
  - rodzaj hydrantów należy przyjąć zgodnie z przedmiarami,
  - rodzaj kształtek należy przyjąć zgodnie z przedmiarami,
  - podane obmiary są prawidłowe,
  - należy przyjąć wykonanie przewiertu.
- 7) Długość rurociągu należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową - 48m.
- 8) Wymienione pozycje są prawidłowe.

#### **Pytanie nr 8:**

- 1) W SIWZ pkt 4.1.2. łączna długość kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 3400 m. W dokumentacji projektowej podana jest długość 3485m, natomiast w przedmiarze w pozycji 32 wpisana jest wartość 2635m. Proszę o wyjaśnienia która pozycja jest wielkością poprawną dla zadania nr 1.
- 2) W SIWZ pkt. 4.1.4 łączna długość przyłączy to 782m co ma swoje odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej w pkt.8 (str.10) natomiast brak pozycji dotyczących wykonania odgałęzień PVC DN 160 w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie czy przyłącza wchodzą w skład

zakresu zadania oraz o dołączenie przedmiarów do odgałęzień PVC DN 160 dla zadania nr 2.

3) W dokumentacji projektowej łączna ilość studni dla zad.1 wynosi: fi 1000-49szt(sieć) oraz fi 425 – 36szt(sieć); fi 425 – 57szt(sieć) oraz fi 110szt(podłączenia). Proszę o określenie ilości poszczególnych studni.

4) Brak pozycji obmiarowych (robót montażowych, robót elektrycznych, zagospodarowania terenu przepompowni) dla Zbiornikowej Przepompowni Ścieków dla zadania nr 2. W obmiarze ujęte są roboty ziemne dla PP-2. Proszę o określenie czy Zbiornikowa Przepompownia Ścieków wchodzi w skład zadania nr 2 oraz dołączenie brakujących obmiarów dla omawianego elementu zamówienia.

#### **Odpowiedź:**

1) Należy przyjąć długości zgodnie z pozycjami przedmiarowymi.

2) Należy przyjąć długości zgodnie z pozycjami przedmiarowymi, po zmianach, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego dnia 27.03.2013r.

3) Należy przyjąć ilości studni zgodnie z przedmiarami.

4) Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem po zmianach, zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego dnia 27.03.2013r

Informuję, że w dniu 02.04.2013 r. (wtorek) do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 9:**

1) Prosimy o wskazanie długości przewodu tłoczego kanalizacji sanitarnej w przedmiarze (element: *kosztorys inwestorski kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w Siennicy ul. Słoneczna, Akacyjowa, Zacisze, Tartaczna, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Ogrodowa strażacka, Wierzbowa, Siennica-Stara Wieś*).

2) Prosimy o weryfikację ilości jednostek w pozycji nr 71(KNNR 4 1430-01 Wykonanie bloków oporowych na przewodzie tłoczonym o objętości do 1,5 m<sup>3</sup> – elementy betonowe: 388,45m<sup>3</sup> ;element: *kosztorys inwestorski kanalizacji sanitarnej z podłączeniami w Siennicy ul. Słoneczna, Akacyjowa, Zacisze, Tartaczna, Cicha, Spacerowa, Spokojna, Ogrodowa strażacka, Wierzbowa, Siennica-Stara Wieś*).

#### **Odpowiedź:**

1) Długość przewodu 48m.

2) Prawidłowa wartość to 0,2 m<sup>3</sup>.

WÓJT

/-/

Grzegorz Zieliński