

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 odcinek od słupa nr 1/2-4 do słupa nr 1/2-13 0.423	km.prz ew. km.prz ew.	0.423	
				RAZEM	0.423
2	KNNR 5 0905-01	Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 4x25mm2 odcinek od słupa nr 1/2-1 do słupa nr 1/2-4 0.125	km.prz ew. km.prz ew.	0.125	
				RAZEM	0.125
3	KNNR 5 0906-03	Montaż odgromników na słupach nr 1/2-4 i 1/2-13 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0404-02	Zamontowanie skrzyni SON na słupie nr 1/2-1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 0404-02	Zdemontowanie istn. skrzyni SON na słupie nr 21 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000