

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Urzęd Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1, 05- 332 Siennica - roboty budowlane</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty konstrukcyjne - UZUPEŁNIENIE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Rozbudowa</b>			
31	NNRNKB	(z.V) Słupy żelbet.o wys.do 4 m i stos.obw.do przekr.do 9 w desk."PERI TRIO"- transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie	m <sup>3</sup>		
d.1.	202 0269b-				
1	02	17,54	m <sup>3</sup>	17,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,540</b>
32	NNRNKB	(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - pł.gr. 10cm i pow.między belkami lub ścian.do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0268b-				
1	01	232,996	m <sup>2</sup>	232,996	
				<b>RAZEM</b>	<b>232,996</b>
33	NNRNKB	(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm grub.płyty	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0268b-				
1	04	Krotność = 6 poz.32-poz.33'	m <sup>2</sup>	185,796	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,796</b>
33'	NNRNKB	(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.za pom.pompy do betonu na samochod. - dod.za każdy nast. 1 cm grub.płyty	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0268b-				
1	04	Krotność = 8 47,20	m <sup>2</sup>	47,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47,200</b>
35	NNRNKB	(z.V) Belki i podciągi o stos.obw.do przekr.do 10 w desk."PERI UZ"- transp.elem.deskow.wyciągiem,betonow.przy użyciu pompy do bet.na samochodzie	m <sup>3</sup>		
d.1.	202 0271b-				
1	02	25,799	m <sup>3</sup>	25,799	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,799</b>