

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 odcinek od słupa nr 1 do słupa nr 28 0.395	km.prz ew. km.prz ew.	0.395	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.395</b>
2	KNNR 5 0906-03	Montaż odgromnika na słupie nr 28 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 5	m m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5	KNNR 5 0404-02	Zamontowanie skrzyni SON na słupie nr 1 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>