

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 odcinek od słupa nr 7 do słupa nr 7/4 0.149	km.prz ew. km.prz ew.	0.149	
				RAZEM	0.149
2	KNNR 5 0906-03	Montaż odgromników na słupach nr 7 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 0404-02	Zamontowanie skrzyni SON na słupie nr 1 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Wyłączenie stacji transformatorowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000