

Przedmiar

Obiekt Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2 - Budowa chodników
Kod CPV 45233124-4
Budowa Siennica, Gmina Siennica, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 08.2019r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2 - Budowa chodników

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01.0 11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,170
Roboty ziemne					
2	KNNR 1 0202/05	D-02.01.01.0 51	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wraz z utylizacją	m ³	70,000
3	KNNR 1 0208/02	D-02.01.01.0 51	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni nieutwardzonej - krotność 5	m ³	70,000
Krawężniki i obrzeża					
4	KNNR 6 0404/05	D-08.03.01.0 21	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	142,500
Zjazdy i chodnik					
5	KNNR 6 0113/01	D-04.04.02.0 11	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	130,230
6	KNNR 6 0502/03	D-05.03.23.0 22	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	130,230
7	KNNR 6 0502/02	D-08.02.02.0 21	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	562,130
8	KNNR 6 0112/05	D-04.04.01.0 11	Podbudowy z kruszyw naturalnych, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	562,130