

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej (ul. Bankowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica
Kod CPV 45233124-4
Budowa Siennica, Gmina Siennica, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica 05-332 Siennica ul. Kołbielska 1
Biuro kosztorysowe PPU Konstruktor Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 09.2019r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa drogi gminnej (ul. Bankowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica

Przebudowa drogi gminnej (ul. Bankowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu pasa pieszo-jezdnego,

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- nawierzchnia pasa pieszo-jezdnego z kostki "8" - 1510,0 m²

Przebudowa drogi gminnej (ul. Bankowa) w miejscowości Siennica gmina Siennica

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,252
2	KNNR 1 0202/06	D-M 00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	662,040
3	KNNR 1 0208/01	D-M 00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV - krotność 5	m ³	662,040
4	KNNR 6 0803/06	D-M 00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej (na odkład do ponownego wbudowania)	m ²	25,000
5	Wycena własna	D-M 00.00.00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką wraz z utylizacją	m	44,000
6	Wycena własna	D-M 00.00.00	Wykonanie ogrodzenia z siatki wraz z podmurówką	m	44,000
Nawierzchnie					
7	KNNR 6 0403/03	D-M 00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	508,000
8	KNNR 6 0113/02	D-M 00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1.515,000
9	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m ²), grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm - analogia	m ²	1.515,000
10	KNNR 6 0502/03	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	755,400
11	KNNR 6 0502/03	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem - betonowa kostka brukowa inwestora	m ²	759,600
12	KNNR 6 0502/03	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8cm z odkładu na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	25,000
Roboty wykończeniowe					
13	KNR 2-31 1406/03	D-M-00.00.00	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,000
14	KNR 2-31 1406/04	D-M-00.00.00	Regulacja zaworów wodociągowych	szt	5,000
Nawierzchnia na wysokości Banku Spółdzielczego					
15	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,032
16	KNNR 6 0803/06	D-M 00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej (na odkład do ponownego wbudowania)	m ²	185,000
17	KNNR 6 0502/03	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8cm z odkładu na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	185,000
18	KNNR 6 0113/04	D-M 00.00.00 D-04.04.04	Wyrównanie podbudowy z kruszyw łamanych, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm - analogia	m ²	185,000
19	KNNR 6 0403/03	D-M 00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,000
20	KNNR 6 0806/02	D-M 00.00.00 D-01.02.04	Rozebranie oporników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,000