
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków gmina Siennica
Kod CPV 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Lokalizacja Żaków, Gmina Siennica, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica 05-332 Siennica ul. Kołbielska 1
Biuro kosztorysowe PPU KONSTRUKTOR Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki, Barcząca ul. Grabowa 57

Charakterystyka obiektu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków gmina Siennica

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków gmina Siennica

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego średni gr 4cm
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr 5 cm
- wykonaniu poboczy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości średnio 8cm

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia jezdni - 1275,00 m²
- powierzchnia poboczy - 508,00 m²

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaków gmina Siennica

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,254
2	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne (wraz ze ścinką poboczy) z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc 5km - analogia	m3	50
Podbudowy					
3	KNNR 6 0113/05	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm (wyrównanie) - analogia	m2	1.110
4	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.02.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	165
Nawierzchnie oraz pobocza					
5	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1.275
6	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ściernalna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	1.275
7	KNNR 6 0112/05	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych szerokość średnia 1,0m, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	508