

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS _n 2x25mm ² 0.489	km.prz ew. km.prz ew.	0.489	
				RAZEM	0.489
4	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 2xAsXS _n 2x25mm ² zasilanie linii ośw. ulicznego 0.16	km.prz ew. km.prz ew.	0.160	
				RAZEM	0.160
5	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodu AsXS _n 4x25mm ² - zasilanie SON-u 8m 0.08	km.prz ew. km.prz ew.	0.080	
				RAZEM	0.080
6	KNNR 5 d.1 0401-03	Montaż SON-u na słupie nr 27 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych na słupie nr 40 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000