

Przedmiar

Obiekt	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZĘDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - „BIBLIOTEKA DLA SIENNICY’ ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI – KAT. BUD. XII i IX PARKING DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW, PRZEBUDOWA SIECI - Branża drogowa
Kod CPV	45233222-1
Budowa	471/1 472/1 i 472/2 Siennica, Gmina Siennica, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Siennica 05-332 Siennica ul. Kołbielska 1
Biuro kosztorysowe	Studio Projekt Pracownia Projektowa 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Świętokrzyska 46

Sporządził mgr inż. Bogusław Kowalczyk

Mińsk Mazowiecki 10.2019r

*Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZĘDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - „BIBLIOTEKA DLA SIENNICY” ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI – KAT. BUD. XII i IX PARKING DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW, PRZEBUDOWA SIECI - Branża drogowa

TEMAT: BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZĘDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - „BIBLIOTEKA DLA SIENNICY” ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI – KAT. BUD. XII i IX PARKING DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW, PRZEBUDOWA SIECI

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku użyteczności publicznej o funkcji Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej - "Biblioteka dla Siennicy" oraz Gminnego Ośrodka Kultury wraz z instalacjami wewnętrznymi, parkingiem, placem zabaw oraz przebudową sieci w miejscowości siennica gmina Siennica.

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia utwardzenia kostką "8" - 1684,00 m²
- powierzchnia utwardzenia kostką "6" - 137,00 m²

3. Założenia wyjściowe do kosztorysu

3.1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

3.2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z projektem "BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZĘDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - „BIBLIOTEKA DLA SIENNICY” ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI – KAT. BUD. XII i IX PARKING DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW, PRZEBUDOWA SIECI" w miejscowości Siennica gmina Siennica.

3.3. Jako podstawę wyceny przyjęto KNNR 1; KNNR 6, KSNR 1, wycena własna (wycena własna wykonana z rozpoznania cenowego).

3.4. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego. Koszty zakupu materiałów wliczono w cenę materiału.

3.5. Ceny przyjęto w kosztorysie wg średnich cen SECOCENBUD w III kwartale 2019 r.

3.6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji SEKOCENBUD w III kwartale 2019 r. dla województwa mazowieckiego):

- koszt roboczogodziny 18,00 PLN/r-g
- koszty pośrednie Kp - 63,00% od R i S
- zysk Z - 11,00% od (R+KpR)+(S+KpS)

BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZĘDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - „BIBLIOTEKA DLA SIENNICY” ORAZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI – KAT. BUD. XII i IX PARKING DLA 30 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, INSTALACJA GAZOWA, INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW, PRZEBUDOWA SIECI - Branża drogowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Utwardzenie terenu		
1	KSNR 1 0105/02	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,300
2	Wycena własna	D-M-00.00.00 D-01.02.04	Rozbiórka elementów nawierzchni drogowej wraz z utylizacją	m2	324,000
3	KNNR 1 0202/06	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	876,000
4	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - krotność 5	m3	876,000
5	KNNR 6 0403/03	D-M-00.00.00 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	351,000
6	KNNR 6 0404/05	D-M-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	91,000
7	KNNR 6 0111/02	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	1 684,000
8	KNNR 6 0113/03	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1 684,000
9	KNNR 6 0502/03	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1 684,000
10	KNNR 6 0113/01	D-M-00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	137,000
11	KNNR 6 0502/02	D-M-00.00.00 D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	137,000