

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nadbudowa [poz 3.4 przedmiaru podstawowego]			
1	KNR 2-05 d.1 0115-01 analogia	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - blachownice [stupy + belki] 23.5	t t	 23.500	
				RAZEM	23.500
2	KNR 2-05 d.1 0115-04 analogia	Budynki szkieletowe mieszkalne lub administracyjne o wys. do 50 m - podciągi stropowe - HEA240,HEA160, stężenia, kotwy 4.5	t t	 4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 2-02 d.1 0302-01	Budynki z elementów typu bloki żerańskie - płyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m ² - pow. stropu 226 m ² 36	elem. elem.	 36.000	
				RAZEM	36.000
4	NNRNKB d.1 202 0154-01	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm 3.0*(22.63*3+9.48+5.55+18.85+12.58)-(1.8*1.7*6+1.58*1.7*2+1.5*1.7*7+1.32*2*2.05+1.02*2.05*7+4.59*3.0)	m ² m ²	 267.649	
				RAZEM	267.649
2		Przygotowanie i montaż zbrojenia [poz 3.5 przedmiaru podstawowego]			
5	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 2.2	t t	 2.200	
				RAZEM	2.200
6	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zebrowane 23.2	t t	 23.200	
				RAZEM	23.200