

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Podwieszenie linii</b>			
1	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem odciągowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem przelotowym 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNNR 5 d.1 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> 0,139	km. przew. km. przew.	  0,139	
				RAZEM	0,139
4	KNNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 5	kpl. przew. kpl. przew.	  5,000	
				RAZEM	5,000
6	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie E-10,5 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny na słupie ŻN 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa led 30W 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - zaciski Malico 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 5 d.1 0603-06	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> ) 2*10	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III 2*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 d.1 1005-03	Montaż skrzynki SON - kompletnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie AsXSn 2x25 w rurach - zasilanie SON 14	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000