

Przedmiar

Obiekt	Utwardzenie dz. nr. ew. 398, 396/3 i 396/2 w Siennicy
Kod CPV	45233124-4
Budowa	Siennica, Gmina Siennica, Powiat Mińsk, Województwo Mazowieckie
Inwestor	Gmina Siennica 05-322 Siennica ul. Kołbielska 1
Biuro kosztorysowe	PPU Konstruktor Agnieszka Kozera 05-300 Mińsk Mazowiecki Barcząca ul. Grabowa 57

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 05.2016r

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Utwardzenie dz. nr. ew. 398, 396/3 i 396/2 w Siennicy

Utwardzenie dz. nr. ew. 398, 396/3 i 396/2 w Siennicy

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji są roboty polegające na:

- utwardzeniu terenu za pomocą ażurowych płyt ECO oraz betonowej kostki brukowej na działce ewidencyjnej nr 398, 396/3 i 396/2 w miejscowości Siennica gmina Siennica

Niniejszy kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.

2. Charakterystyka inwestycji

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- utwardzenie terenu za pomocą płyt ECO - 1202,0m²
- utwardzenie terenu za pomocą betonowej kostki brukowej - 761,0m²

Utwardzenie dz. nr. ew. 398, 396/3 i 396/2 w Siennicy

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNNR 1 0112/02	D-M-00.00.00	Koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,200
2	KNNR 1 0202/06	D-M 00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km	m ³	687,050
3	KNNR 1 0208/01	D-M 00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV - krotność 5	m ³	687,050
Nawierzchnie					
4	KNNR 6 0403/03	D-M 00.00.00 D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia	m	363,000
5	KNNR 6 0113/02	D-M 00.00.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1.963,000
6	KNNR 6 0106/06	D-M-00.00.00 D-04.04.01 D-04.04.00	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	1.963,000
7	KNNR 1 0512/02	D-M-00.00.00 D-06.01.01	Nawierzchnia z płyt ECO z wypełnieniem grysem frakcji 8-16mm- analogia	m ²	1.202,000
8	KNNR 6 0502/03	D-M 00.00.00 D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	761,000
Roboty wykończeniowe					
9	Wycena własna	D-M-00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1,000