


Sytuacja zjazdu przez chodnik ul. Środkowa km 0+000-0+132,23



Nawierzchnia zjazdu z kostki Holand kolor gr. 8 cm
 Podsypka cem-piaskowa gr 5 cm
 Podbudowa z z kruszywa łamanego stab. mech 0-31,5 gr. 20 cm
 Warstwa z piasku gr. 20 cm

Nazwa i adres obiektu budowlanego		Budowa n/w ulic w Siennicy ul. Krótkiej km 0+000-0+162,74 ul. Środkowej km 0+000-0+132,23		
Nazwa rusunku		Sytuacja zjazdu przez chodnik		
Skala	Numer rys.	1:50		
Projektant	inż. Waldemar Adamiec	Data 14.10.2011	Podpis	<i>[Signature]</i>
Specjalność Nr. upr.	Konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych pełny zakres UAN-4224/46/38/85			
Sprawdził	mgr inż. A. Konasiuk	Data 18.10.2011	Podpis	<i>[Signature]</i>
Specjalność Nr. upr.	Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/0183/PWOD/06			