

Budowa drogi gminnej w miejscowości Majdan

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty ziemne					
1	KNNR 1 0111/01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,340
2	KNNR 1 0201/09	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 1,20m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość 1km	m ³	564,400
Podbudowy i pobocza					
3	KNNR 6 0113/02	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm ((340m*5,2m=1768m ²)+ włączenie w drogę asfaltową=36m ²)=1804m ²)	m ²	1.804,000
4	KNNR 6 0113/05	D-04.04.02	Wykonanie poboczy na szerokości średnio 0,5m z kruszyw łamanych, warstwa górna, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm (340m*0,5m*2=340m ²)	m ²	340,000
Nawierzchnie					
5	KNNR 6 1005/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem ((340m*5,2m=1768m ²)+ włączenie w drogę asfaltową=36m ²)=1804m ²)	m ²	1.804,000
6	KNNR 6 0308/03	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm ((340m*5,1m=1734m ²)+ włączenie w drogę asfaltową=36m ²)=1770m ²)	m ²	1.770,000