

Przedmiar

Obiekt Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2
Kod CPV 45233124-4
Budowa Siennica, Gmina Siennica, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

Sporządził mgr inż. Mariusz Kozera

Mińsk Mazowiecki 01.2019r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------|--------------------|---|----------------|-----------|
| | | | Roboty przygotowawcze | | |
| 1 | KNNR 1 0111/01 | D-01.01.01.0 11 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 0,170 |
| 2 | KNNR 1 0102/02 | D-01.02.01.0 63 | Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60% powierzchni | ha | 0,005 |
| 3 | KNNR 1 0202/05 | D-01.02.02.0 32 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km - zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy średnio 15 cm z wywiezieniem na odkład | m ³ | 91,617 |
| 4 | KNNR 6 0801/02 | D-01.02.04.0 13 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni żwirowej, grubość warstwy średnio 20 cm z wywiezieniem materiału na odkład (do ponownego wykożystania) - analogia | m ² | 693,730 |
| 5 | KNNR 6 0806/02 | D-01.02.04.2 11 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 13,000 |
| 6 | Wycena własna | D-01.02.04.4 07 | Przestawienie ogrodzenia z siatki z drutu ocynkowanego na słupkach stalowych (wraz z bramą z wykonaniem cokołu z betonu C20/25 | m | 48,500 |
| | | | Roboty ziemne | | |
| 7 | KNNR 1 0202/05 | D-02.01.01.0 51 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wraz z utylizacją | m ³ | 424,550 |
| 8 | KNNR 1 0208/02 | D-02.01.01.0 51 | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni nieutwardzonej - krotność 5 | m ³ | 424,550 |
| | | | Krawężniki | | |
| 9 | KNNR 6 0403/03 | D-08.01.01.0 12 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 380,000 |
| | | | Jezdnie | | |
| 10 | KNNR 6 0103/03 | D-04.01.01.0 41 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m ² | 1.022,550 |
| 11 | KNNR 6 0113/01 | D-04.04.02.0 11 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | m ² | 1.022,550 |
| 12 | KNNR 6 0802/04 | D-05.03.11.0 15 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 3cm (włączenie z ul. Nową) | m ² | 10,000 |
| 13 | KNNR 6 1108/02 | D-04.08.01.0 12 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową | t | 6,580 |
| 14 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01.0 31 | Skropienie nawierzchni asfaltem | m ² | 1.154,150 |
| 15 | KNNR 6 0308/03 | D-05.03.05.0 32 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6cm | m ² | 1.022,550 |
| 16 | KNNR 6 1005/07 | D-04.03.01.0 31 | Skropienie nawierzchni asfaltem | | |

Przebudowa ul. Sosnowa km 0+000,0 do 0+170,2

| Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|---------------------|--|---|-----|-----------|
| | | | | m2 | 1.154,150 |
| 17 | KNNR 6 0309/02 | D-05.03.05.1 22 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa scieralna o grubosci po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1.154,150 |
| Oznakowanie i roboty wykończeniowe | | | | | |
| 18 | KNR 2-31 0706/06 | D-07.01.01.0 21 | Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie | m2 | 43,720 |
| 19 | KNR 2-31 0702/01 | D-07.02.01.0 11 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm | szt | 6,000 |
| 20 | KNR 2-31 0703/01 | D-07.02.01.0 52 D-07.02.01.0 72 | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 6,000 |
| 21 | KNR 2-31 1406/04 | D-03.02.01.1 21 | Regulacja zaworów wodociągowych | szt | 2,000 |
| 22 | KNR 2-31 1406/03 | D-03.02.01.1 11 | Regulacja pionowa włączów kanałowych | szt | 5,000 |