

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – WERSJA STANDARD+

NR.	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 60dm³ MOC GRZAŁKI 1000W ŚWIETLIK 100X100CM, E–ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENIOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
2	MAGAZYN	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
3	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
4	ŁAZIENKA DAMSKA PRZYSTOSOWANA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W OGRZEWACZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZAŁKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM, U1–UCHWYT POZIOMY PROSTY, DŁ 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U2–UCHWYT UCHYLNY, DŁ 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL7035, U3–UCHWYT STAŁY, POZIOMY DO UMYWALKI, PRAWY I LEWY DŁ 600mm, Ø30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7035	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10	5,82m²
5	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
6	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
7	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
8	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9	5,82m²
9	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 8 WYMIANY/ H 125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
10	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTERM; 8 WYMIANY/ H 7125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W OPRAWY OŚWIETLENIOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODWÓJNE, ŚWIETLIK 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11	5,82m²
			RAZEM:	58,2m²

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NR.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
1	S1	SŁUPEK DREWNIANY 15X15CM	8
2	S2	SŁUPEK DREWNIANY 10X15CM	10
3	S3	SŁUPEK DREWNIANY 10X10CM	3
4	SZ1	ŚCIANA ZEWNETRZNA 262X283X23	5
5	SZ2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23	5
6	SZ4	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 245X283X23	2
7	SZ 1Da,b,c	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200	3
8	SZ 2Da,b,c	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 262X283X23 Z DRZWIAMI 100X200	3
9	SW 1	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X13	2
10	SW2	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X18	5
10	SW 1D	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200	2
11	SW 4D	ŚCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z DRZWIAMI 100X200	2
12	PO	ŚWIETLIK DACHOWY 100X100CM	10
13	D	SCHODEK BETONOWY	4
14	RD	RURA SPUSTOWA	5

zadanie:	ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH
inwestor:	URZĄD GMINY SIENNICA ul. KOŁBIELSKA 1 05–332 SIENNICA
wykonawca projektu: SPEED SPORT SP. Z O.O. UL. STANIEWICKA 1 03 – 310 WARSZAWA tel./fax 0 22 510 15 15	temat rysunku: WERSJA STANDARD + RZUT – KONDYGNACJI 1 – PARTER
projektował: Jacek Pleskacz St–276/84	branża: ARCHITEKTURA; faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY
nr projektu: 08.01; obiekt: S+; nr rysunku: AR–2/6	data edycji: 05.2009; skala: 1:50