

Przedmiar

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica - Etap I
Kod CPV 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
Lokalizacja Nowy Zglechów, Gmina Siennica, Powiat Miński, Województwo Mazowieckie
Inwestor Gmina Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 Siennica

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zglechów gmina Siennica - Etap I

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111/01	D-M-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,24
Roboty ziemne					
2	KNNR 1 0202/05	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km wraz z utylizacją	m ³	469,95
3	KNNR 1 0208/02	D-M-00.00.00 D-02.00.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni nieutwardzonej - krotność 5	m ³	469,95
Jezdnie					
4	KNNR 6 0103/03	D-M-00.00.00 D-	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI - (240m*5,5m)+86,5m ² =1406,5m ²	m ²	1.406,5
5	KNNR 6 0113/02	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - (240m*5,5m)+86,5m ² =1406,5m ²	m ²	1.406,5
6	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem- (240m*5,2m)+84,1m ² =1332,10m ²	m ²	1.332,1
7	KNNR 6 0308/01	D-M-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiazaca o grubosci po zagęszczeniu 5cm - (240m*5,2m)+84,1m ² =1332,10m ²	m ²	1.332,1
8	KNNR 6 1005/07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem - (240m*5m)+82,5m ² =1282,5m ²	m ²	1.282,5
9	KNNR 6 0309/02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa scieralna o grubosci po zagęszczeniu 4cm - (240m*5m)+82,5m ² =1282,5m ²	m ²	1.282,5
Pobocza					
10	KNNR 6 0113/06	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.04	Pobocza z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - (0,5m*2*240m)=240,0m ²	m ²	240